

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคสล. 240 ksc กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 34 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านลาน หมู่ 16 ตำบลจำปาโมง

แบบเลขที่ 117-38

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางโดย


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ราคาน้ำมัน 23.85 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบปรับแต่ง	136	ตร.ม.	10.23	1,391.28			1,391.28	
2	งานลูกรังปรับระดับทางเชื่อม	0.00	ลบ.ม.	82.00	0.00		0.00	0.00	
3	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	7.00	ลบ.ม.	82.00	574.00	99.00	693.00	1,267.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	7.00	ลบ.ม.	365.00	2,555.00	99.00	693.00	3,248.00	
5	งานผิวจราจรชนิด คสล.(240 ksc)	20.40	ลบ.ม.	1,558.00	31,783.20	306.00	6,242.40	38,025.60	
6	เหล็ก wir mesh 0.30x0.30 ม.หนา 4 มม.	136.00	ตร.ม.	20.00	2,720.00	5.00	680.00	3,400.00	
7	เหล็ก RB -ขนาด 15 มม.	9.00	เส้น	286.00	2,574.00	56.99	512.91	3,086.91	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	2.00	ลบ.ฟ.	504.00	1,008.00			1,008.00	
9	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	15.30	ตร.ม.			115.00	1,759.50	1,759.50	
10	ตะปู	1.00	กก.	42.00	42.00			42.00	
11	แผ่นโฟม 7x4=28+34=62	62.00	ม.	2.00	124.00	1.00	62.00	186.00	
12	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	62.00	ม.			12.98	804.76	804.76	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสทธิชัย เสนารินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.อ. 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิเชษฐ์ ทองมีศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) 

(นางพิจิตร จันทรา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางอุษากร ศรีดาบุตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา