

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคสล. 240 ksc กว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตรยาว 81 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าคราม หมู่ 4 ตำบลจำปาโมง แบบเลขที่ 117-38  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี  
 กำหนดราคากลางโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ราคาน้ำมัน 23.85 บาท/ลิตร



เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่ง	405	ตร.ม.	10.23	4,143.15			4,143.15	
2	งานลูกรังปรับระดับทางเชื่อม	5.00	ลบ.ม.	82.00	410.00		0.00	410.00	
3	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	16.00	ลบ.ม.	82.00	1,312.00	99.00	1,584.00	2,896.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	365.00	7,300.00	99.00	1,980.00	9,280.00	
5	งานผิวจราจรชนิด คสล.(240 ksc)	60.75	ลบ.ม.	1,558.00	94,648.50	306.00	18,589.50	113,238.00	
6	เหล็ก wir mesh 0.30x0.30 ม.หนา 4 มม.	405.00	ตร.ม.	20.00	8,100.00	5.00	2,025.00	10,125.00	
7	เหล็ก RB -ขนาด 15 มม.	23.00	เส้น	286.00	6,578.00	56.99	1,310.77	7,888.77	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ลบ.ฟ.	504.00	2,520.00			2,520.00	
9	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	36.45	ตร.ม.			115.00	4,191.75	4,191.75	
10	ตะปู	4.00	กก.	42.00	168.00			168.00	
11	แผ่นโฟม 16x5=80+81=16	161.00	ม.	2.00	322.00	1.00	161.00	483.00	
12	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	161.00	ม.			12.98	2,089.78	2,089.78	
13	ท่อpvcขนาด 3/4 นิ้วx0.25ม. พร้อมcabอุดท่อ	18.00	ซูด	6.00	108.00			108.00	
14	ค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีต		ม.						

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (นางพิจิตร จันทรา)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสทธิชัย เสนารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (นางอุษากร ศรีดาบุตร)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง จ.อ.  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (วิเชษฐ์ ทองมีศรี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย